

Medienmitteilung

Direktwahl: 041 819 67 38
E-Mail: andreas.baumgartner@bezirk-schwyz.ch

Schwyz, 4. März 2026

Projekt Steinerstrasse: Abschnitt Schwyzerstrasse, Dorfbrücke bis Wilerbach, Steinen

Die Schwyzerstrasse in Steinen wird totalsaniert

Die Schwyzerstrasse in Steinen im Abschnitt Dorfbrücke bis Wilerbach muss aufgrund des schlechten baulichen und strukturellen Zustands saniert werden. Während der zweiten Bauetappe wird eine Vollsperrung notwendig.

Der schlechte bauliche und strukturelle Zustand des Strassenabschnitts erfordert einen Totalersatz des Unter- und Oberbaus.

Die Bauhauptarbeiten für die Totalsanierung der Schwyzerstrasse beginnen am 9. März 2026 und dauern voraussichtlich bis am 20. Dezember 2026. Die Arbeiten sind mit der Gemeinde Steinen abgesprochen, welche gleichzeitig in der Frauholzstrasse Bauarbeiten durchführt.

Die Sanierung wird in vier Hauptetappen unterteilt. Grundsätzlich wird der Verkehr im einspurigen Gegenverkehr mit Lichtsignalanlagen geführt, wobei während der Arbeiten im Bereich zwischen Dorfbrücke und Schützenstrasse (Etappe 2) eine Vollsperrung notwendig wird. Während der Vollsperrung wird der Personenwagenverkehr über die Räbengasse/Austrasse/Gotthardweg/Frauholzstrasse umgeleitet (Höhenbeschränkung 2.90 m). Der Schwerverkehr muss während der Vollsperrung Steinen Ost von Schwyz her und Steinen West von Goldau her anfahren.

Während der gesamten Baudauer wird der Busbetrieb aufrechterhalten. Während der Vollsperrung wird Steinen aus Richtung Schwyz bis zu einer provisorischen Haltestelle im Bereich «Bünt» bedient, von Goldau her wird Steinen bis zum Bahnhof angefahren.

Die Etappen gliedern sich folgendermassen:

Etappe	Abschnitt	Gesperrte Strassenseite	von - bis
Etappe 1a	Stauffacherkapelle bis Wilerbach	Südseite	09.03.2026 - 19.04.2026
Etappe 1b	Stauffacherkapelle bis Wilerbach	Nordseite	20.04.2026 - 10.06.2026
Etappe 2	Dorfbrücke bis Schützenstrasse und Durchlass Wilerbach	Vollsperrung	11.06.2026 – 12.07.2026
	Umfahrung via Räbengasse / Austrasse / Gotthardweg / Frauholzstrasse (2.90 m Höhenbeschränkung)		
Etappe 3a	Räbengasse bis Lauigasse	Südseite	13.07.2026 – 19.08.2026
Etappe 3b	Räbengasse bis Lauigasse	Nordseite	20.08.2026 – 04.10.2026
Etappe 4a	Lauigasse bis Stauffacherkapelle	Südseite	05.10.2026 – 09.11.2026
Etappe 4b	Lauigasse bis Stauffacherkapelle	Nordseite	10.11.2026 – 20.12.2026
Abschlussarbeiten	Einbringen Deckbelag		April/Mai 2027

Projektbeschreibung:

Die Fahrbahn sowie das Trottoir werden im gesamten Abschnitt mit Asphaltbelag ersetzt. Die Fahrbahn soll einen Normquerschnitt von 6.00 m erhalten, um den Begegnungsfall Lastwagen/Lastwagen gewährleisten zu können. Ausserhalb des Siedlungsgebietes wird der Normquerschnitt zugunsten eines neuen Radstreifens auf eine Breite von 6.70 m verbreitert. Dadurch kann der Begegnungsfall Lastwagen/Personenwagen/Velo gewährleistet werden. Das Trottoir soll - mit wenigen Ausnahmen bei Engstellen - eine Mindestbreite von 1.50 m aufweisen. Im Bereich der Parzelle KTN 770 Steinen wird das Trottoir ergänzt.

Der Randabschluss im Bereich der Tempo-30-Zone wird zwischen Gehwegflächen und Fahrbahn mit 20 cm breiten Bund-Wassersteinen aus Gneis erstellt. Dadurch entspricht der Abschluss den Normen für hindernis-freies Bauen (taktile ertastbar) und übernimmt das Bild der restlichen Gestaltung in der Tempo-30-Zone entlang der bezirkseigenen Verbindungsstrasse.

Im restlichen Perimeter werden die Randabschlüsse gemäss den Normalien des kantonalen Tiefbauamtes erstellt.

Die Trottoirüberfahrten werden einheitlich und gemäss Norm ausgebildet.

Die beiden Bushaltestellen "Steinen, Hausmatt" werden hindernisfrei ausgestaltet, wobei die Haltestelle in Richtung Schwyz am selben Ort bleibt. Die Haltestelle in Richtung Goldau wird neu östlich im Bereich "Bünt" mit einer Bushaltebucht ausgebildet.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes wird der Durchlass beim Wilerbach ersetzt. Dabei werden die tragenden Betonelemente durch neue ersetzt sowie eine neue Niederwasserrinne in der bestehenden Bachsohle erstellt.

Die Wasserversorgung wird im Projektabschnitt koordiniert mit den Bauarbeiten des Bezirks die Trinkwasserleitung erneuern.

Zugunsten eines künftigen Trennsystems für das Abwasser wird die Gemeinde Steinen einen ausreichend dimensionierten Meteorwasserkanal verlegen, an welchen sowohl die Strassenentwässerung als auch die Liegenschaftsentwässerung angeschlossen wird.

Ebenfalls wird die Agro Energie Schwyz AG das Fernwärmenetz ausbauen.

Auskunft: **Andreas Baumgartner** | Projektleiter Tiefbau | Direktwahl: 041 819 67 38

Erreichbar: Donnerstag, 5. März 2026 | 10.00 – 11.00 Uhr

QR-Code Projektseite Bezirk Schwyz:



Link (Projektbeschreibung, Projektunterlagen und aktuelle Informationen):

- [Steinerstrasse Abschnitt Schwyzerstrasse, Dorfbrücke Steinen bis Wilerbach - Bezirk Schwyz](#)